
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Działu Farmacji-roboty dodatkowe
ADRES INWESTYCJI : ul.Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA : ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
BRANŻA : sanitarna-hydrant
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja Robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacji hydraulicznej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2013 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 COV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE					
1.1 HYDRANT					
d.1.1.1	1 KNR 4-01 0333-08 ST 1.4.2.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	2 KNR-W 4-02 0108-04 ST 1.4.2.	Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	3 KNR-W 2-15 0107-03 z.sz.3.4. 9903-2 ST 1.4.2.	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		2.4	m	2.40	
				RAZEM	2.40
d.1.1.1	4 KNR-W 2-15 0115-03 z.sz.3.4. 9903-2 ST 1.4.2.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	5 KNR-W 2-15 0138-01 z.sz.3.4. 9903-2 ST 1.4.2.	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	6 KNR-W 2-15 0142-01 z.sz.3.4. 9903-2 ST 1.4.2.	Szafki hydrantowe z wyposażeniem; wąż pólstywny dł.30 m, prądownica	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	7 KNR-W 2-15 0126-04 ST 1.4.2.	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		#p3	m	2.40	
				RAZEM	2.40
d.1.1.1	8 KNR-W 2-15 0128-02 ST 1.4.2.	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		#p7	m	2.40	
				RAZEM	2.40
d.1.1.1	9 KNR 0-34 0101-04 ST 1.4.2.	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami K-flex gr.9 mm	m		
		2.4	m	2.40	
				RAZEM	2.40
d.1.1.1	10 kalk. własna	Przejście przez strefę przeciwpożarową dla rur stalowych (technologia Hilti)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1.1	11 kalk. własna	Pomiar wydajności hydrantu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00