

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

42416100-6 Windy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pomieszczeń na 5 kondygnacjach budynku
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Marszałkowska 24/26 00-576 Warszawa
INWESTOR : Saodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA : ul. Sierakowskiego 13 03-703 Warszawa
BRANŻA : windy

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Wymiana dźwigów			
1	Dostawa i montaż dźwigów	1	10

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana dźwigów					
1		Dostawa i montaż dźwigów			
1	UPROSZ- d.1 CZONA	Demontaż istniejących dźwigów z wywiezieniem elementów zdemontowanych poza teren budowy 1	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 7-28 d.1 0306-02	Naprawa rys i uszkodzeń z malowaniem tynków farbą emulsyjną [1.52+2.08]*2*21.8	m ² m ²		
				156.96	
				RAZEM	156.96
3	KNR-W 2-02 d.1 1605-02	Rusztowania rurowe punktowe o wys. do 40 m 2.08*21.8	m ² m ²		
				45.34	
				RAZEM	45.34
4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2)			
5	UPROSZ- d.1 CZONA	Dostawa dźwigów elektrycznych samoobsługowych 1	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 7-33 d.1 0105-01	Montaż dźwigów z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności do 1000 kg - do 2 przystanków 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 7-33 d.1 0105-02	Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności do 1000 kg - za każdy dodatkowy przystanek Krotność = 5 poz.6	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 7-33 d.1 0108-05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 1000 kg do 4 przyst.i 1 m/s 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 7-33 d.1 0108-06	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek Krotność = 2 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
10	UPROSZ- d.1 CZONA	Modernizacja istniejącego dźwigu 1	kpl kpl		
				1.00	
				RAZEM	1.00