

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW- PARTER

K4-SYSTEM VRV- HALL Z KORYTARZEM

TABELA NR 5

Lp	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Jednostka wewnętrzna (typ)	Qch	Qg	Pobór mocy elektrycznej chł. / grz.		Dźwięk	Jednostka zewnętrzna	Ilość	Producent	WxHxD
-	-	-	-	kW	kW	kW		dBA	-	-	-	mm
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	0.20	Kierownik Polikliniki	FXAQ15P	1,3	1,8	0,017	0,025	29-34	RXYQ18T	1	DAIKIN A/C POLAND Sp. z o. o.	795x290x238
2	0.21	Koordynator	FXAQ15P	1,0	1,8	0,017	0,025	29-34		1		795x290x238
3	0.18	Pokój socjalny	FXAQ20P	1,7	2,3	0,019	0,029	29-35		1		795x290x238
4	0.14	Statystyka	FXAQ40P	3,1	4,7	0,020	0,020	36-40		1		1050x290x238
5	0.28	Kancelaria	FXAQ32P	2,5	3,7	0,030	0,035	31-37		1		795x290x238
6	0.30	Poczekalnia	FXFQ50A	4,5	5,9	0,053	0,053	28-33		1		840x204x840
7	0.23	Poczekalnia	FXFQ50A	8,1	5,9	0,053	0,053	28-33		1		840x204x840
7	0.23	Poczekalnia	FXFQ40A	8,1	4,7	0,038	0,038	28-32		1		840x204x840
8	0.22	Rejestracja + Korytarz	FXFQ40A	14,1	4,7	0,038	0,038	28-32		1		840x204x840
8	0.22	Rejestracja + Korytarz	FXCQ32A	14,1 (2)	3,7 (2)	0,039	0,035	30-34		2		775x305x620
8	0.22	Rejestracja + Korytarz	FXFQ50A	14,1	5,9	0,038	0,038	28-33		1		840x204x840

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW- I PIĘTRO

K6-SYSTEM VRV- STREFA AKADEMICKA

TABELA NR 6

Lp	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Jednostka wewnętrzna (typ)	Qch	Qg	Pobór mocy elektrycznej chł. / grz.		Dźwięk	Jednostka zewnętrzna	Ilość	Producent	WxHxD
-	-	-	-	kW	kW	kW		dBA	-	-	-	mm
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	1.03	Pok. Epidem.	FXAQ15P	1,5	1,8	0,017	0,025	29-34	RXYQ20T	1	DAIKIN A/C POLAND Sp. z o. o.	795x290x238
2	1.02	Gab. Kadry	FXAQ25P	2,2	3,0	0,028	0,034	31-37		1		795x290x238
3	1.12	Sala Konf.	FXFQ80A	14,0 (2)	9,4 (2)	0,092	0,092	32-38		2		840x246x840
4	1.11	Sala Wykł.	FXFQ50A	9,4 (2)	5,9 (2)	0,053	0,053	28-33		2		840x204x840
5	1.10	Kierownik Kat. i Kliniki	FXAQ20P	1,8	2,3	0,019	0,029	29-35		1		795x290x238
6	1.09	Sekretariat	FXAQ20P	1,9	2,3	0,019	0,029	29-35		1		795x290x238
7	1.08	Pok. Inspekt.	FXAQ25P	2,6	3,0	0,028	0,034	31-37		1		795x290x238
8	1.05	Gab. Kadry N.	FXAQ25P	2,1	3,0	0,028	0,034	31-37		1		795x290x238
9	1.06	Gab. Kadry N.	FXAQ20P	2,0	2,3	0,019	0,029	29-35		1		795x290x238
10	1.13	Pok. Redakcji Oko	FXAQ20P	1,9	2,3	0,019	0,029	29-35		1		795x290x238
11	1.17	P. Studentów	FXAQ32P	2,9	3,7	0,030	0,035	31-37		1		795x290x238
12	1.04	Gab. Kadry N.	FXAQ32P	2,7	3,7	0,030	0,035	31-37		1		795x290x238
13	1.07	Gab. Kadry N.	FXAQ25P	2,1	3,0	0,028	0,034	31-37		1		795x290x238
14	1.01	Hall	FXFQ20A	5,5 (3)	2,3 (3)	0,031	0,028	28-32		3		840x204x840
15	1.21	Biblioteka	FXFQ63A	5,7	7,5	0,061	0,061	29-34		1		840x204x840

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW- III PIĘTRO

K8-SYSTEM VRV- POMIESZCZENIA BIUROWE

TABELA NR 7

Lp	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Jednostka wewnętrzna (typ)	Qch	Qg	Pobór mocy elektrycznej chł. / grz.		Dźwięk	Jednostka zewnętrzna	Ilość	Producent	WxHxD
-	-	-	-	kW	kW	kW		dBA	-	-	-	mm
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	3.02	Sala konferen.	FXCQ40A	4,0	4,7			31-36	RXYQ16T	1	DAIKIN A/C POLAND Sp. z o. o.	775x306x620
2	3.03	Gab. Dyr. Szpitala	FXAQ32P	2,5	3,7			31-37		1		795x290x238
3	3.09	P. Prz. Pieleg.	FXAQ20P	1,7	2,3			29-35		1		795x290x238
4	3.08	Pok. Gł. Ksieg.	FXAQ20P	2,0	2,3			29-35		1		795x290x238
5	3.07	Sekretariat	FXAQ15P	1,3	1,8			29-34		1		795x290x238
6	3.06	Pok. Lecz. Nacz.	FXAQ20P	1,9	2,3			29-35		1		795x290x238
7	3.05	Sekretariat	FXAQ20P	2,0	2,3			29-35		1		795x290x238
8	3.14	Księgowość	FXAQ25P	2,2	3,0			31-37		1		795x290x238
9	3.12	Pok. Kadry	FXAQ32P	2,6	3,7			31-37		1		795x290x238
10	3.10	Pok. Informat.	FXAQ20P	2,0	2,3			29-35		1		795x290x238
11	3.13	Księgowość	FXAQ40P	3,1	4,7			36-40		1		1050x290x238
12	3.19	Pok. Zaopatrz.	FXAQ25P	2,1	3,0			31-37		1		795x290x238
13	3.18	Adm. Szpitala	FXAQ20P	2,0	2,3			29-35		1		795x290x238
14	3.17	Pok. Zam. Publ.	FXAQ20P	1,9	2,3			29-35		1		795x290x238
15	3.16	P. Statyst. Med.	FXAQ50P	4,9	5,9			38-43		1		1050x290x238
16	3.01	Komunikacja	FXFQ32A	2,8	3,7			28-31		1		840x204x840