
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe gabinet 37 odc A.
ADRES INWESTYCJI : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13
BRANŻA : budowlano-elektryczna-sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Gabinet 37			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	SST 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
			Ściany [2*(2.25+6.05)*2.80]-(3.0+3.80)	m ²	39.680	
					RAZEM	39.680
2	KNR 4-03 d.1 1107-08 analogia	SST 01	Demontaż korytek PCV ze ścian.	m		
			3.50	m	3.500	
					RAZEM	3.500
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	SST 01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			1.90*2.0	m ²	3.800	
					RAZEM	3.800
4	KNR 4-01 d.1 0348-02	SST 01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			(2*0.30+0.50)*3.30	m ²	3.630	
					RAZEM	3.630
5	KNR 4-01 d.1 0322-03 analogia	SST 01	Uzupełnienie rusztu z kształtowników wzdłuż ścian stropu podwieszanego.	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0711-03	SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.	m ²		
			1.90*2.0+0.50*3.30	m ²	5.450	
					RAZEM	5.450
7	KNR 4-01 d.1 0701-02	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
			pod przewody	m ²	3.500	
			3.50	m ²		
			pod oknem	m ²	1.400	
			1.40			
					RAZEM	4.900
8	KNR 4-01 d.1 0339-01	SST 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3.50+1.40	m	4.900	
					RAZEM	4.900
9	KNR 4-01 d.1 0333-08	SST 01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 0339-05	SST 01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3.00	m	3.000	
					RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 d.1 0707-05 analogia	SST 05	Uszczelnienie silikonem wzdłuż dolnego ramiaka ościeżnicy.	m		
			1.40	m	1.400	
					RAZEM	1.400
12	KNR 4-01 d.1 0326-03	SST 03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			3.0	m	3.000	
					RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.1 0323-02	SST 03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0354-13	SST 01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	SST 03	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych z żaluzją.	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 d.1 0210-02 analogia	SST 09	Ułożenie w bruzdach przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej. bez kosztu przewodów- wykazać osłony , peszle	m		
			3.50	m	3.500	
					RAZEM	3.500

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0815-04 analogia	SST 01	Zerwanie listew drewnianych ze ścian wspR=0,50 2*(2.25+6.05)	m m	 16.600	 16.600
					RAZEM	16.600
18	KNR 4-01 d.1 0815-02 analogia	SST 01	jw lecz cokołów wsp R=0,50 2*(2.25+6.05)	m m	 16.600	 16.600
					RAZEM	16.600
19	KNR 4-01 d.1 0818-05	SST 01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.25*6.05+1.35*0.45	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
20	KNR 4-01 d.1 0211-03	SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach -skucie posadzki gr 4 cm wsp R =0,80 2.25*6.05+1.35*0.45	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
21	KNR 4-01 d.1 0702-04	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2*(2.25+6.05)	m m	 16.600	 16.600
					RAZEM	16.600
22	KNR 4-01 d.1 0707-05	SST 04	Wykonanie tynków na styku ścian i posadzek 2*(2.25+6.05)	m m	 16.600	 16.600
					RAZEM	16.600
23	KNR 2-02 d.1 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	SST 07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko 14.22	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
24	NNRNKB d.1 202 1130- 02	SST 07	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14.22	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
25	KNR 4-01 d.1 0705-08	SST 04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.50	m m	 3.500	 3.500
					RAZEM	3.500
26	KNR 4-01 d.1 1215-06 analogia	SST 05	Oczyszczenie i umycie płyt stropu podwieszanego (uwzględnić wymianę 6 szt płyt) 2.25*6.05+0.45*1.35	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
27	NNRNKB d.1 202 1134- 02	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany "ATLAS UNI GRUNT" - [2*(2.25+6.05)*2.80]-(3.0+3.80)	m ² m ²	 39.680	 39.680
					RAZEM	39.680
28	KNR 2-02 d.1 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	SST 04	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe w.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku [2*(2.25+6.05)*2.80]-(3.0+3.80)	m ² m ²	 39.680	 39.680
					RAZEM	39.680
29	KNR 4-01 d.1 0707-05 analogia	SST 05	Uszczelnienie silikonem konstrukcji stropu podwieszanego od spodu wzdłuż ścian , bez demontażu płyt . 2*(2.25+6.05)	m m	 16.600	 16.600
					RAZEM	16.600
30	NNRNKB d.1 202 1134- 01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - podkład gruntujący do farb bakteriostatycznych - powierzchnie poziome - stropy podwieszane 14.22	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220
31	KNR 2 d.1 1401-05 analogia	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą (farba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie) kolor wg ustaleń z zamawiającym 14.22	m ² m ²	 14.220	 14.220
					RAZEM	14.220

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	NNRNKB d.1 202 1134- 02	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany podkład gruntujący do farb bakteriostatycznych - [2*(2.25+6.05)*2.80]-(3.0+3.80)	m ² m ²	 39.680	 RAZEM 39.680
33	KNR 2-02 d.1 1505-03	SST 06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany (farba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie) kolor wg ustaleń z zamawiającym [2*(2.25+6.05)*2.80]-(3.0+3.80)	m ² m ²	 39.680	 RAZEM 39.680
34	NNRNKB d.1 202 1134- 01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki 14.22	m ² m ²	 14.220	 RAZEM 14.220
35	NNRNKB d.1 202 1134- 01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - cokół 2*(2.25+6.05)*0.10	m ² m ²	 1.660	 RAZEM 1.660
36	KNR 2-02 d.1 1112-05	SST 08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-Gamrat Centra 43 nr 16- jasno szara z wywinięciem na ściany 10 cm 2.25*6.05+0.45*1.35 16.60*0.10	m ² m ² m ²	 14.220 1.660	 RAZEM 15.880
37	KNR 2-02 d.1 1112-09	SST 08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.25*6.05+0.45*1.35 16.60*0.10	m ² m ² m ²	 14.220 1.660	 RAZEM 15.880
38	KNR 4-01 d.1 0322-04 analogia	SST 08	Obsadzeni kątownika mosiężnego w posadzce 1.0	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
39	KNR 4-01 d.1 1209-10	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - kolor do ustalenia z inwestorem 1.0*1*2*2.50	m ² m ²	 5.000	 RAZEM 5.000
40	KNR 4-01 d.1 1212-02	SST 06	Jw lecz podokienników metalowych 1.0*0.8*1.4	m ² m ²	 1.120	 RAZEM 1.120
41	KNR 3 d.1 0608-01	SST 04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - kolor i wymiary płytek do ustalenia z zamawiającym 1.9*2.0	m ² m ²	 3.800	 RAZEM 3.800
42	NNRNKB d.1 202 0842- 01	SST 04	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami. 6.0	m m	 6.000	 RAZEM 6.000
43	KNR 4-01 d.1 1212-19	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.24*16	m ² m ²	 3.840	 RAZEM 3.840
44	KNR 4-01 d.1 1212-28	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.0	m m	 1.000	 RAZEM 1.000
45	KNR 4-01 d.1 0815-01 analogia	SST 04	Montaż listew odbojowych szer 20 cm na ścianach - kolor do ustalenia z zamawiającym 15.00	m m	 15.000	 RAZEM 15.000
46	KNR 4-01 d.1 0108-13	SST 02	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 39.68*0.005 0.50 3.80*0.01 3.63*0.065 5.45*0.02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.198 0.500 0.038 0.236 0.109	 RAZEM 15.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			4.90*0.15*0.02 4.90*0.065*0.12 14.22*0.01 14.22*0.04 16.60*0.15*0.02 14.22*0.005	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.015 0.038 0.142 0.569 0.050 0.071	
					RAZEM	1.966
47	KNR 4-01 d.1 0108-16	SST 02	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 34 1.966	m ³ m ³	1.966	
					RAZEM	1.966
48	d.1 wycena. własna	SST 02	Utylizacja wykładziny z tworzyw sztucznych 14.22	m ² m ²	14.220	
					RAZEM	14.220
49	d.1 wycena. własna	SST 01	Wynoszenie a po wykonaniu robót wniesienie wyposażenia do gabinetu. 2 osoby razem 6 rg 6	rg rg	6.000	
					RAZEM	6.000
50	d.1 wycena. własna	SST 09	Elektryczne ,demontaż 2 kpl opraw sufitowych , Opuszczenie gniazd na wys 30 cm od posadzki 1 kpl. Montaż opraw rastrowych modułowych sufitowych 2 kpl. Montaż gniazd podtynkowych 1 kpl trzymodułowych. przewody 3x2,5 mm ² 4 mb. Roboty towarzyszące wykonanie pomiarów oporności, uwzględnić wywóz i utylizację. Wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej i ustaleń z zamawiającym 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
51	d.1 wycena. własna	SST 10	Inst cw, zw i cyrkulacji. Demontaż umywalki i baterii i syfonów 2 kpl. Demontaż rurociągów instalacji wodnej na odcinku umywalka - rurociąg przestrzeni stropu podwieszanego 7,0 mb. Wykonanie przyłącza z rur PVC zw cw i cyrkulacji na odcinku umywalka , rurociąg w przestrzeni stropu podwieszanego o dł 7 mb + izolacja. Montaż umywalek zaworów baterii 2kpl z odzysku , montaż syfonów umywalkowych PVC i wsporników 2 kpl. Podłączyć baterie umywalkową gab 36 do nowego rurociągu zw, cw i cyrkulacji w gab 37. Sprawdzić szczelności instalacji i wykonać roboty towarzyszące wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej. 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000