
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dział Farmacji
ADRES INWESTYCJI : ul.Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA : ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja Robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz innych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2013 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
d.1.1	1 KNR-W 2-02 2702-01 analogia STWiOR str.17	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-DEMONTAŻ SUFITÓW DO PONOWNEGO MONTAŻU Wsp. do R=0,6	m ²		
		13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
d.1.1	2 KNR-W 2-02 2702-01 analogia STWiOR str.17	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-DEMONTAŻ SUFITÓW DO PONOWNEGO Wsp. do R=0,5	m ²		
		7.3+10.2+1.75+3.5+8.69+4.01+8.22+10.9	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
d.1.1	3 KNR 4-01 0355-03 analogia STWiOR str.17	Zdjęcie i usunięcie z terenu rozbiórki skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1.1	4 KNR 4-01 0354-04 STWiOR str.17	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.1	5 STWiOR str.17 kalk. własna	Demontaż regałów aptecznych, szafek i,t,p,	mb		
		2.7+5.7	mb	8.40	
				RAZEM	8.40
d.1.1	6 KNR 4-01 0348-03 STWiOR str.17	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		[1.47*2.5+1.1*2.2]-1.1*2.1	m ²	3.79	
				RAZEM	3.79
d.1.1	7 KNR BO-12 0366-05 STWiOR str.17	Mechaniczne poszerzenie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m		
		2.2	m	2.20	
				RAZEM	2.20
d.1.1	8 KNR 4-01 0336-01 STWiOR str.17	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.4*2	m	2.80	
				RAZEM	2.80
d.1.1	9 KNR 4-01 1202-09 STWiOR str.17	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28]*2.5	m ²	122.00	
		7.3+10.2+1.75+3.5+8.69+4.01+8.22+10.9	m ²	54.57	
				RAZEM	176.57
d.1.1	10 KNR 4-01 0811-07 STWiOR str.17	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		7.3+10.2+1.75+3.5+8.69+4.01+8.22+10.9	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
d.1.1	11 KNR-W 4-01 0813-02 analogia STWiOR str.17	Rozebranie cokolików z jednego rzędu płytek terakotowych Wsp. do R=0,4	m		
		2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28	m	48.80	
				RAZEM	48.80
d.1.1	12 KNR 4-02 0234-08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny	szt.		
		1	szt.	1.00	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR-W 3 d.1.1.0809-01 STWiOR str.17	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie	m ²	RAZEM	1.00
		#p10	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
14	KNR 4-01 d.1.1.0106-05 STWiOR str.17	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
		#p6*0.14+#p7*0.24*0.12+#p8*0.06*0.12+#p9*0.004+#p10*0.015+#p11*0.1*0.02	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
15	KNR 4-01 d.1.1.0108-17 STWiOR str.17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu i elementów z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		#p14	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
16	KNR 4-01 d.1.1.0108-20 STWiOR str.17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³		
		#p15	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
17	Sekocenbud d.1.1.WKI 35/2012 2.701.02.	Opłata za korzystanie ze środowiska - gruz ceglany	Mg		
		#p16	Mg	2.24	
				RAZEM	2.24
18	STWiOR d.1.1.str.17 kalk. własna	Wynajem kontenera o poj. 7 m3 na wywóz materiałów gabarytowych	konte- ner		
		1	konte- ner	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2 ROBOTY MONTAŻOWE					
19	KNR 4-01 d.1.2.0206-01 ana- logia STWiOR str.29	Wykonanie ""poduszek"" betonowych dla oparcia nadproży stalowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 4-01 d.1.2.0214-04 STWiOR str.29	Przygotowanie masy betonowej	m ³		
		#p19*0.12*0.15*0.05	m ³	0.004	
				RAZEM	0.004
21	KNR 4-01 d.1.2.0313-04 STWiOR str.29	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.80	
				RAZEM	2.80
22	KNR 4-01 d.1.2.0703-03 STWiOR str.29	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		#p21	m	2.80	
				RAZEM	2.80
23	KNR 4-01 d.1.2.0704-03 STWiOR str.34	Wypełnienie oczek siatki Rabitz'a zaprawą cementową	m ²		
		#p22*0.15	m ²	0.42	
				RAZEM	0.42
24	KNR 4-01 d.1.2.0705-08 ana- logia STWiOR str.34	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy z belką stalową	m		
		2.8	m	2.80	
				RAZEM	2.80

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-01 d.1.2 0708-01 STWiOR str.34	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm -naprawa ościeży po poszerzeniu otworów i po demontażu stolarki	m		
		2.2*3	m	6.60	
				RAZEM	6.60
26	KNR 4-01 d.1.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach-po demontażu ścian	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01 d.1.2 0709-06 STWiOR str.34	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na stropach-po demontażu ścian	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR 4-01 d.1.2 0707-03 STWiOR str.34	Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po hakach, wspornikach itp.	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
29	KNR-W 2-02 d.1.2 2003-02 STWiOR str.29	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m ²		
		[1.19+0.26+0.62]*2.22	m ²	4.60	
				RAZEM	4.60
30	KNR-W 2-02 d.1.2 2003-05 STWiOR str.29	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
		1.4*1.00	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
31	KNR-W 2-02 d.1.2 2004-01 alalogo- STWiOR str.56	Obudowa rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
		[0.25+0.30]*2.3+[0.25+0.38]*2.3	m ²	2.71	
				RAZEM	2.71
32	KNR AT-12 d.1.2 0109-01 alalogo- STWiOR str.56	Wzmocnienie ścian g-k profilami systemowymi	m ²		
		[0.26+0.62]*2.22	m ²	1.95	
				RAZEM	1.95
33	KNR-W 2-02 d.1.2 2004-07 analogia STWiOR str.56	Sufit skośny z płyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		3.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
34	KNR-W 2-02 d.1.2 2005-03 STWiOR str.56	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		6.78+2.11+1.75	m ²	10.64	
				RAZEM	10.64
35	KNR-W 2-02 d.1.2 2702-01 STWiOR str.56	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		3.5+8.69+4.01+8.22+10.98+6.43	m ²	41.83	
				RAZEM	41.83
36	KNR-W 2-02 d.1.2 2702-01 STWiOR str.56	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - MATERIAŁ Z DEMONTAŻU Wsp. do R=1,2	m ²		
		13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
37	NNRNKB d.1.2 202 1134-02 STWiOR str.51	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28]*2.5	m ²	122.00	
				RAZEM	122.00
38	KNR-W 2-02 d.1.2 0830-04 STWiOR str.34	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		#p37	m ²	122.00	
				RAZEM	122.00
39	KNR 2-02 d.1.2 1505-02 STWiOR str.51	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		[2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28]*2.5	m ²	122.00	
		[#p29+#p30]*2	m ²	12.00	
		7.3+10.2+1.75+3.5+8.69+4.01+8.22+10.9	m ²	54.57	
				RAZEM	188.57
40	KNR 2-02 d.1.2 1505-01 STWiOR str.51	Malowanie ścian farbami lateksowymi dwukrotnie	m ²		
		[2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28]*2.5	m ²	122.00	
		[#p29+#p30]*2	m ²	12.00	
				RAZEM	134.00
41	KNR 2-02 d.1.2 1505-01 STWiOR str.51	Malowanie stropów farbami emulsyjnymi jednokrotnie	m ²		
		3.5+8.69+4.01+8.22+10.98+6.43	m ²	41.83	
				RAZEM	41.83
42	KNR 2-02 d.1.2 1505-03 STWiOR str.51	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		6.78+2.11+1.75+3.0	m ²	13.64	
				RAZEM	13.64
43	KNR 4-01 d.1.2 0603-05 ana- logia STWiOR str.20	Dwuwarstw.izolacje pionowe ścian i dna studzienki masą np.EKOBIT z wyprawą z zaprawy cement.z dod.środka wodoszczel.	m ²		
		3.8	m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
44	KNR-W 4-01 d.1.2 0324-04 analogia	Obsadzenie pokrywy studzienki o pow.do 0.5 m2 w podłóżach betonowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	NNRNKB d.1.2 202 1134-01 STWiOR str.41	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.3+10.2+1.75+3.5+8.69+4.01+8.22+10.9	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
46	NNRNKB d.1.2 202 1130-01 STWiOR str.41	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		3.5	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
47	NNRNKB d.1.2 202 1130-02 STWiOR str.41	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		51.07	m ²	51.07	
				RAZEM	51.07
48	NNRNKB d.1.2 202 1134-01 STWiOR str.41	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		#p46+#p47	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-02 d.1.2 1112-05 STWiOR str.41	Montaż posadzki z wykładziny systemowej homogenicznej	m ²		
		#p48	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
50	KNR-W 2-02 d.1.2 1124-06 ana- logia STWiOR str.41	Profile wyobleniowe wklejane styk ściana/podłoga	m		
		2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28	m	48.80	
				RAZEM	48.80
51	KNR-W 2-02 d.1.2 1124-04 ana- logia STWiOR str.41	Cokoliki wys. 10 cm z wykładziny homogenicznej j.w.	m		
		2.3+1.23+5.9+3.52+0.1+2.25+2.0+1.3+1.35+1.1+0.24+0.62+2.0+1.95+0.24+2.01+7.79+3.11+1.5+0.5+0.4+0.6+0.8+0.25+0.26*2+0.6+1.5+0.65+1.19+1.28	m	48.80	
				RAZEM	48.80
52	KNR 2-02 d.1.2 1112-09 STWiOR str.41	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		#p49+#p51*0.1	m ²	59.45	
				RAZEM	59.45
53	KNR 2-02 d.1.2 0829-01 ana- logia STWiOR str.41	Przygotowanie podłoża pod wyklejenie ściany wykładziną PCV	m ²		
		[0.6+2.01+0.6]*2.00	m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
54	ZKNR C-2 d.1.2 0311-05 STWiOR str.20	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznych powłok uszczelniających na powierzchni pionowej	m ²		
		#p53	m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
55	KNR 2-02 d.1.2 1112-05 ana- logia STWiOR str.41	Montaż wykładziny z PCV na ścianach	m ²		
		#p53	m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
56	KNR 2-02 d.1.2 1112-09 STWiOR str.41	Zgrzewanie okładziny rulonowej na ścianie	m ²		
		#p55	m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
57	KNR-W 2-02 d.1.2 1040-01 STWiOR str.47	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60 wewnętrzne	m ²		
		1.0*2.05*2	m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
58	d.1.2 kalk. własna	Dostawa i montaż ścianek działowych zg. z projektem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR 4-01 d.1.2 1215-08 STWiOR str.51	Mycie posadzek po robotach malarskich	m ²		
		#p49	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
60	KNR 4-01 d.1.2 0819-02 STWiOR str.29	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 cm	płyt.		
		18	płyt.	18.00	
				RAZEM	18.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR-W 4-01 d.1.2.0809-06 STWiOR str.29	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m ²		
		1.1*1.0	m ²	1.10	
				RAZEM	1.10
62	KNNR 7 d.1.2.0503-07 analogia STWiOR str.47	Ściana i drzwi systemowe laminowe na stelażu aluminiowym, drzwi wyposażone w zamek typu Yale	m ²		
		1.25*2.0	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
2 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA					
63	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - regał apteczny z częścią zamykaną 2-drzwicz. 67x100x210h - S6	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
64	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka ubraniowa z wieszakami 42x40x210h - S7a	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
65	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka wisząca 20x70x44h - S8	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
66	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka wisząca 42x60x100h - S9	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
67	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - półki 94x40 - S10	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
68	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka wisząca zamykana 3-drzwicz. 25x46x105h - S11	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
69	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - regał apteczny 42x38x210h - S13	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
70	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka z półkami 1-drzwiczkowa 40x60x210h - S14	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
71	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - biurko 54x115x70h - B3	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
72	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - blat opuszczany 80x40 - B4	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
73	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - blat opuszczany 120x35 - B5	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
74	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - blat owalny na nodze 100x50 - B6	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
75	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - lada ekspedycyjna z podnoszonym blatem 133x150x100h - LE	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
76	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zestaw szafek kuchennych - ZK	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00